

Intervención arqueológica de emergencia *Portus Ilicitanus* (Santa Pola, Alicante)


RESUMEN CAMPAÑAS 2023-2024

Jaime Molina Vidal

Daniel Mateo Corredor

Juan Francisco Álvarez Tortosa

La intervención arqueológica se concentró en los **Ambientes 40 y 41** de la parcela Portus Ilicitanus con el fin de comprobar el estado del dren y de finalizar la exhumación y documentación del edificio.




Ubicación de los distintos Ambientes de la parcela Portus Ilicitanus en la que destacamos (en rojo) las estructuras exhumadas de los Ambientes 40 y 41



Vista aérea de los Ambientes 40 y 41 en la que se indica (en rojo) el área de intervención para la revisión del estado del dren

Una vez descubierta la parte exhumada del edificio y comprobado el buen estado de la instalación de drenaje de pluviales, proseguimos con nuestra actuación. El proyecto de instalar una estructura de cubrición sobre el edificio público de época romana requería finalizar la delimitación del mismo, por lo que los trabajos arqueológicos se organizaron de la siguiente manera:

- Finalización de la excavación y documentación de la parte ya exhumada del edificio público, las cuales habían quedado inconclusas tras la intervención de 2019-2020.
- Ampliación del área de intervención hacia el SW para delimitar completamente el perímetro del edificio, de manera que esta información sea tenida en consideración a la hora de diseñar la estructura de cubrición.



Delimitación del área de intervención para excavación arqueológica propuesta para la campaña arqueológica 2023

Dado que las dimensiones del edificio resultaron ser superiores a lo previsto inicialmente la ejecución de esta intervención de emergencia no pudo ejecutarse en el plazo estimado inicialmente, siendo necesario asignarle un nuevo presupuesto y organizar la realización de los trabajos en distintas fases:


- Fase 1. Durante su realización finalizó la excavación y documentación de la parte del edificio público que había sido exhumada en campañas previas. Además, se inició la ampliación del área de intervención hacia el SW con el fin de llevar a cabo su delimitación. Fue realizada entre el 24 de abril y el 19 de mayo de 2023.
- Fase 2. Finalización de la delimitación del perímetro del edificio romano y de la excavación y documentación de sus nuevas zonas exhumadas. Estas tareas

fueron ejecutadas entre el 8 y el 26 de abril de 2024, tras haberse pospuesto debido a la necesidad de asignar una nueva partida presupuestaria.


Fase 1

La primera parte de esta fase de la intervención estuvo orientada a finalizar la excavación y documentación del espacio interno del edificio, tareas que quedaron inconclusas tras la campaña 2019-2020.

La trinchera moderna que cortaba en dos al edificio lo dividía en dos mitades, las cuales fueron excavadas de manera autónoma. Nuestra actuación en la parte NE comenzó con la retirada de **UE 251**, el nivel estratigráfico que quedó visible en superficie tras concluir la campaña arqueológica previa. Bajo la misma fue identificada una nueva situación estratigráfica, en la que documentamos una estructura **-UE 325-** adosada al muro **UE 246**, un nuevo nivel superficial **-UE 326-** y una acumulación de enlucidos **-UE 324-**.



Vista desde el E de la parte NE del edificio público tras retirar UE 251, en la que indicamos la ubicación de UUEE 325 (destacada en rojo) y 326




Vista en detalle desde el SO de la estructura UE 325, adosada al muro UE 246, y del nivel de estucos UE 324




Vista en detalle desde el SW del nivel de estucos UE 324

La excavación de esta zona del edificio público permitió documentar finalmente los restos de su pavimento -**UE 342**- y el paquete de nivelación sobre el que se asentaba -**UE 341**-. Identificamos asimismo una fosa de tendencia semicircular realzada sobre este firme cuyo trazado se perdía bajo el pedestal **UE 163**. Registrada como **UE 340**, fue

identificada como una posible fosa de fundación. Estaba rellena por **UE 339**, un paquete estratigráfico con restos de materia orgánica y fragmentos de cerámica en su composición.



Vista desde el SO de la parte NE del edificio romano en la que indicamos la ubicación de la fosa UE 340 y de su relleno UE 339 respecto al firme UE 341



Vista en detalle desde el S de la parte NE del edificio romano tras la remoción del relleno UE 339 del interior de la fosa UE 340

Durante la campaña de excavaciones 2019-2020 ya se alcanzó el nivel de pavimentos en la mitad SW del edificio y se habían excavado las fosas que lo cortaban, de manera que no quedaban tareas pendientes en la misma.




Vista general desde el E de la ampliación del área de intervención tras dejar a la vista el perfil de la campaña previa y la capa superficial UE 174

Concentramos nuestra actividad, por tanto, en la ampliación del área de intervención hacia el SW con el fin de sacar a la luz la parte del edificio que todavía estaba pendiente de exhumar. Para ello fue preciso retirar las gravas decorativas que cubrían esta parte del yacimiento y desmontar el muro de ribazo que protegía el perfil de la campaña arqueológica precedente. Esta acción dejó expuesta en superficie la última capa que fue sacada a la luz durante las últimas excavaciones, **UE 174**.



Vista general desde el E de la ampliación del área de intervención donde se muestra la ubicación de los restos de la estructura UE 74

A lo largo de este proceso fue necesario desmontar, una vez documentados, **UUEE 74** y **330**, dos fundaciones de estructuras pertenecientes a fases posteriores.



Vista general desde el NW de la ampliación del área de intervención donde se muestra la ubicación de los restos de la estructura UE 74




Vista general desde el N de la ampliación del área de intervención donde se muestra la continuidad de las estructuras perimetrales del edificio UUEE 258 y 171

Finalmente alcanzamos los niveles arqueológicos correspondientes a la primera amortización del edificio romano, sacando a la luz la continuidad del trazado de uno de sus muros perimetrales -**UE 258**- y del banco corrido que se le adosa -**UE 171**-. Sin embargo, la intervención concluyó sin haber hallado el cierre SW del edificio.

Fase 2


Proseguimos la excavación actuando directamente sobre el paquete estratigráfico **UE 174**, punto en el que se detuvo la Fase 1 de la intervención. Tras su retirada salió a la luz la continuidad del trazado de fosas -**UUEE 277** y **373**- y sus rellenos que fueron detectadas y parcialmente excavadas.



Vista desde el NW del nivel de colmatación UE 237 y de las fosas que lo recortan, UUEE 277 y 373, tras retirar sus rellenos

La retirada de los distintos niveles de colmatación permitió documentar el extremo meridional del edificio y su vano de acceso. Dos losas de 0'9 m cada una -**UE 386**- quedaban enmarcadas por los lienzos **UUEE 394** y **387**.

Del mismo modo, se retiró el paquete estratigráfico del exterior del edificio -**UE 402**- para identificar una estructura escalonada a modo de podio en el acceso del mismo, registrada como **UE 406**.



Vista desde el N del acceso al edificio -UE 386- y de los muros que delimitan su extremo meridional, UUEE 394 y 387



Vista desde el NW de la estructura UE 406 junto al acceso al edificio

Protección y consolidación

Tras finalizar cada una de las fases de intervención se llevó a cabo una actuación de restauración y consolidación de los restos exhumados con el fin dual de garantizar su protección y de integrarlos en el conjunto musealizado y visitable del que forman parte. En esta actuación fueron parcialmente realizados los nuevos tramos de muro descubiertos. Esta obra fue marcada con placas integradas en el mortero aplicado en los

intersticios existentes entre las piedras con el fin de distinguir la parte original de la añadida.



Vista del proceso de reconstrucción de uno de los muros perimetrales del edificio romano



Vista del proceso de sellado perimetral de enlucidos parietales

Se procedió asimismo al sellado perimetral de los enlucidos parietales con el fin de garantizar su conservación. En el caso de elementos especialmente sensibles a la

exposición a agentes temporales -como los restos de alzados de adobe- se recurrió a su encapsulado.



Vista del proceso de encapsulamiento de parte de uno de los bancos corridos del edificio romano

Tras la finalización de nuestra intervención las estructuras exhumadas se encontraban debidamente consolidadas y restauradas. Los pavimentos documentados fueron cubiertos con malla anti-raíces y grava decorativa con el fin de protegerlos y, al mismo tiempo, integrarlos en el yacimiento visitable.

Las estructuras más vulnerables, como el pedestal **UE 163** y el ara **UE 296**, fueron protegidas con film negro de manera preventiva hasta que se proceda a la instalación de los elementos de cubrición previstos para esta parte del yacimiento.



Vistas del proceso de cubrición de las zonas exhumadas en las Fases 1 y 2